

구분	계속 / 임기내	주체	시
재원	국비 도비 시비	정부도움	재정
주관부서	안전총괄과	협조부서	

□ 목 표

- 최근 집중호우 및 게릴라성 호우 시 침수피해 발생에 대한 예방 조치
- 침수대응 하수도시설 배수능력 강화, 상습침수구역 개선, 시설피해 최소화 주력

□ 개 요

백석 자연재해위험개선지구 정비사업

- 기간 : 2020. 6. 1. ~ 2022. 12. 31.
- 사업비 : 21,086백만 원 국비 10,543, 도비 3,298.5 시비 7,244.5
- 위치 : 서북구 백석동 309-2번지 일원
- 주요내용
 - 하천정비(장재천)L=0.475km, 교량 4개소등

마정 자연재해위험개선지구 정비사업

- 기간 : 2019. 7. 10. ~ 2024. 12. 31.
- 사업비 : 19,970백만 원 국비 9,985, 도비 4,332.5 시비 5,662.5
- 위치 : 서북구 성환읍 울금리 811번지 일원
- 주요내용
 - 하천정비(마정천)L=2.517km, 교량 4개소, 보·낙차공 4개소등

봉명 자연재해위험개선지구 정비사업

- 기 간 : 2019. 11. 25. ~ 2024. 12. 31.
- 사 업 비 : 19,850백만 원 국비 9,925, 도비 4,732.5 시비 5,692.5
- 위 치 : 동남구 봉명동 48-5번지 일원
- 주요내용
 - 배수펌프장 증설 3개소, 우수관로 정비 L=4.684km

광기 자연재해위험개선지구 정비사업

- 기 간 : 2020. 6. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사 업 비 : 27,118백만 원 국비 13,559, 도비 6,379.5 시비 7,179.5
- 위 치 : 동남구 병천면 관성리 767-1번지 일원
- 주요내용
 - 하천정비(광기천)L=3.7km, 교량 9개소, 보·낙차공 8개소등

일봉중앙 자연재해위험개선지구 정비사업

- 기 간 : 2020. 6. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사 업 비 : 19,188백만 원 국비 9,594, 도비 4,497 시비 5,097
- 위 치 : 동남구 다가동 26-1번지 일원
- 주요내용
 - 배수펌프장 신설 2개소, 우수관로 정비 L=3.595km

성환장천 자연재해위험개선지구 정비사업

- 기 간 : 2022. 3. 25. ~ 2024. 12. 31.
- 사 업 비 : 9,100백만 원 국비 4,550, 도비 2,275 시비 2,275
- 위 치 : 서북구 성환읍 성환리 481-27번지 일원
- 주요내용
 - 배수펌프장 및 우수지 신설 1개소, 우수관로 정비 L=590m

맹곡천 자연재해위험개선지구 정비사업

- 기 간 : 2022. 5. 1. ~ 2026. 12. 31.
- 사 업 비 : 35,200백만 원 국비 17,600, 도비 8,800 시비 8,800
- 위 치 : 동남구 목천읍 삼성리, 소사리 응원리 일원
- 주요내용
 - 하천정비(맹곡천)L=5.349km, 교량 9개소, 배수시설 25개소등

천안천 풍수해생활권 종합정비사업

- 기 간 : 2022. 3. 28. ~ 2026. 12. 31.
- 사 업 비 : 47,902백만 원 국비 23,951, 도비 11,975.5 시비 11,975.5
- 위 치 : 동남구 신부동, 대흥동, 다가동, 서북구 성정동, 와촌동일원
- 주요내용
 - 배수펌프장 증설 4개소, 신설2개소, 우수관로 정비 L=3.92km, 천호저수지 개선등

원성천 풍수해생활권 종합정비사업

- 기 간 : 2023. 1. 1. ~ 2027. 12. 31.
- 사 업 비 : 46,654백만 원 국비 23,327, 도비 11,663.5 시비 11,663.5
- 위 치 : 동남구 다가동, 원성동, 유량동 일원
- 주요내용
 - 원성천 정비 L=1.75km, 교량 9개소, 하도준설 V=63,403m³ 차집관로 L=1.55km, 우수관로 L=1.62km, 기타 방재시설

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용		임기내																임기후
		2022		2023				2024				2025				2026		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
백석지구	공사 준공	■	■															
마정지구	착공/공사	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
	준공										■							
봉명지구	착공/공사	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
	준공										■							
광기지구	계획 수립	■	■	■														
	착공/공사				■	■	■	■	■	■								
일봉중앙지구	계획 수립	■	■	■														
	착공/공사				■	■	■	■	■	■								
성환장천지구	계획 수립	■	■	■														
	착공/공사			■	■	■	■	■	■	■								
명곡천지구	계획 수립	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
	착공/공사										■	■	■	■	■	■	■	■
천안천풍수해원성천풍수해	계획 수립	■	■	■	■													
	착공/공사				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
원성천풍수해	계획 수립			■	■	■	■	■	■	■								
	착공/공사										■	■	■	■	■	■	■	■

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	264,127	38,230	17,332	48,074	79,431	30,490	19,600.5	30,969.5
국비	132,063.5	19,115	8,666	24,037	39,715.5	15,245	9,800.5	15,484.5
도비	62,208.75	5,734.5	4,333	12,018.5	19,857.75	7,622.5	4,900	7,742.5
시비	69,854.75	13,380.5	4,333	12,018.5	19,857.75	7,622.5	4,900	7,742.5

□ 확인(성과)지표

단위 : 건

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
재해위험개선지구	7	6	6	1	1
풍수해생활권	1	2	2	2	2

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○	-	○	-	-

- 사업 추진을 위한 주민설명회 개최,
- 실시설계 추진 시 주민 및 전문가 의견 수렴

협조 사항

- (행정안전부) 연도별 사업비 확보



안전총괄과장

정해선(2410)

자연재난팀장

김기민(2413)

담당

이찬우(5575)